



DOC_01

ESTRATTO DI UN P.O.S. per lavori di manutenzione e parziale modifica lattonomie in alluminio su una copertura piana ad oltre 20 metri di altezza in assenza di ponteggi perimetrali di facciata.

Data del P.O.S. 26 novembre 2006 (quasi dieci anni dopo l'entrata in vigore della 494/96)

FASI LAVORATIVE PARTICOLARMENTE PERICOLOSE

CADUTA DALL'ALTO

INVESTIMENTO CON MEZZI DI TRASPORTO E/O DI SOLLEVAMENTO

PERICOLO DI SCOSSA

MISURE DI PREVENZIONE

OPERE PROVVISORIE

VELETTE LATERALI ESISTENTI

PARAPETTI PERIMETRALI LATERALI (SULLE TESTATE)

A SECONDA DELL'IMMOBILE - DELLE NECESSITA' E DEL TIPO D'INTERVENTO

ATTREZZATURE PERSONALI DI PROTEZIONE

PROTEZIONE DEI PIEDI

PROTEZIONE DEL CAPO

IMBRACATURE DI SICUREZZA A NORMA

CASSETTA DEL PRONTO SOCCORSO

Brevi considerazioni:

I rischi sono confusi con le fasi lavorative – di misure di prevenzione nemmeno l'ombra

Le opere provvisorie sono realizzate *a seconda dell'immobile, delle necessita' e del tipo di intervento* (alla faccia della dicitura normativa che prevede che il P.O.S. sia specifico per il cantiere oggetto del lavoro)

I D.P.I. sono diventate *attrezzature personali di protezione*, ma anche la Cassetta di Pronto Soccorso e' diventata un'attrezzatura di protezione (chissa' come va' indossata o utilizzata) – *L'imbracatura di sicurezza* deve essere a norma (ci mancherebbe altro).